

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė SM-24-05 0,4kV elektros oro linijos L-100 iš MT-2574 iškėlimas (Inv.Nr.E2N1538708)

2025.08.16 Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina,(EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Elektros įrenginių pertvarkymas	15109.37	15109.37
Viso III:	15109.37	15109.37
Viso II-III:	15109.37	15109.37

V. Kitos statinio išlaidos

Kasinėjimo darbų mokėstis		200.00	200.00
Trasos topografinė nuotrauka		100.00	100.00
TEO atstovų iškvietimas		50.00	50.00
Trasos nužymėjimas		100.00	100.00
Viso V:		450.00	450.00
Viso II-V:	15109.37	450.00	15559.37

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 5.00%		777.97	777.97
Viso VI:		777.97	777.97
Viso II-VI:	15109.37	1227.97	16337.34

sudarė: E.Mažrimas

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė SM-24-05 0,4kV elektros oro linijos L-100 iš MT-2574 išskėlimas (Inv.Nr.E2N1538708)

Statiny s 1 Elektros įrenginių pertvarkymas

2025.08.16 Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	0,4kV KL montavimo darbai	15109.37		15109.37	12487.08
Iš viso:		15109.37		15109.37	12487.08

sudarė: E.Mažrimas

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė **SM-24-05 0,4kV elektros oro linijos L-100 iš MT-2574 iškėlimas (Inv.Nr.E2N1538708)**

Statiny **1 Elektros įrenginių pertvarkymas**

Žiniaraštis **1 0,4kV KL montavimo darbai**

2025.08.16

Suma žiniaraščiui **15109.37 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
1 Montavimo darbai								
1	N21P-0103	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, kabelių skaičius iki 2 vnt) k9=1.15	km	0.099	1.61		44.75	46.36
2	N1P-1523	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 59 kW (80AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15	km	0.099			10.61	10.61
3	N21-4	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15	100m	0.99	31.36	49.78		81.14
4	N21-594	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2.0	29.33			29.33
5	N21-596	Iki 1000 V įtampos didesnio kaip 120 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2.0	42.77			42.77
6	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	4.0	24.44			24.44
7	N21-602	Iki 1000 V įtampos iki 120mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	7.0	59.88			59.88
8	N34-89	Polietileninių d110 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0.15	14.12			14.12
9	N34-84	Polietileninių d75mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0.31	33.21			33.21
10	N34-85	Polietileninių d50mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0.53	60.21			60.21
11	N22-468	Iki 75 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30m k9=1.15	m	25.0	136.81		484.74	621.55
12	N22-469	90 - 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30m k9=1.15	m	10.0	84.92		300.88	385.8
13	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	1.77	197.45		23.9	221.35
14	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	7.0	73.47	22.93	22.02	118.42
15	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	7.0	72.71			72.71
16	N21-614	Tranzitinės apskaitos dviejų skaitiklių spintos montavimas išorėje	vnt.	5.0	147.6			147.6
17	N21-610	Įvadinės vieno skaitiklio apskaitos	vnt.	1.0	12.22			12.22

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
18	N21-6-1	spintos montavimas išorėje Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0.099	1.61	19.37		20.98
19	N51-162	Sujungimo dėžutės montavimas	vnt	4.0	21.96			21.96
Skyriuje 1					1045.68	92.08	886.90	2024.66
2 Medžiagos								
1	88001002	0,4kV kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvira me ore Al 4x240mm2	m.	10.0		130.0		130.0
2	88001087	0,4kV kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvira me ore Al 4x95mm2	m	23.0		250.7		250.7
3	88001088	0,4kV kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvira me ore Al 4x35mm2	m	49.0		230.3		230.3
4	8720004	0,4kV kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvira me ore Al 5x16mm2	m.	95.0		258.4		258.4
5	88001007	0,4kV vidaus tipo galinė mova 240mm2	kompl.	5.0		340.0		340.0
6	88001008	0,4kV vidaus tipo galinė mova 95mm2	kompl.	2.0		78.0		78.0
7	88001009	0,4kV vidaus tipo galinė mova 35mm2	kompl.	4.0		128.0		128.0
8	88001003	0,4kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova 240mm2	kompl.	2.0		148.0		148.0
9	800000115	0,4kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova 16mm2	kompl.	2.0		56.0		56.0
10	220692	Kabelių apsauginiai vamzdžiai d110mm klojimui atviru būdu	m	15.0		37.5		37.5
11	12555588	Kabelių apsauginiai vamzdžiai d75mm klojimui atviru būdu	m	31.0		57.66		57.66
12	12555589	Kabelių apsauginiai vamzdžiai d50mm klojimui atviru būdu	m	53.0		61.48		61.48
13	12555590	Kabelių apsauginiai vamzdžiai d110mm klojimui uždaru būdu	m	10.0		54.2		54.2
14	12555591	Kabelių apsauginiai vamzdžiai d75mm klojimui uždaru būdu	m	10.0		34.7		34.7
15	12555591	Kabelių apsauginiai vamzdžiai d50mm klojimui uždaru būdu	m	15.0		52.05		52.05
16	262164	Dviejų apskaitų kabelių spinta, komplekte su pamatu, bei dviem linijiniais saugiklių-kirtiklių blokais	kompl.	5.0		3450.0		3450.0
17	345004	Įvadinė vienos apskaitos spinta komplekte su pamatu	kompl.	1.0		176.0		176.0
18	263536	Įžeminimo kontūras 10 omų	kompl.	7.0		672.0		672.0
19	88001055	Sujungimo dėžutė		1.0		9.45		9.45
20	260609	0,4kV viršįtampių ribotuvas	vnt.	3.0		105.0		105.0
21	88001052	G/b stiebas S-90 - 21,6	vnt	1.0		210.63		210.63
22	8733001	Paramsčio tvirtimo mazgas PTM-2.7	vnt.	1.0		28.0		28.0
23	88001025	Signalinė juosta	m	99.0		17.82		17.82
Skyriuje 2						6585.89		6585.89

3 Demontavimo darbai								
1	R33-33	0,38 kV OL laidų iki 35 mm2 skerspjūvio demontavimas (1 laidas)	km	0.574	20.94		31.32	52.26
2	R33-34	0,38 kV OL laidų 50-70 mm2 skerspjūvio demontavimas (1 laidas)	km	0.097	4.26		8.26	12.52

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
3	R33-8	0,38 kV OL viens tiebės g/b sulaužytos atramos demontavimas	vnt	12.0	136.8		370.97	507.77
4	R33-9	0,38 kV OL g/b atramos su ramsčiu demontavimas	vnt	5.0	88.35		237.62	325.97
5	R33-343	Įvadinių vieno-dviejų skaitiklių apskaitos spintų demontavimas	vnt.	4.0	7.3			7.3
6	N33-43	OL iki 1kV gelžbetonio atramų paramščio pastatymas k9=1.15	vnt	1.0	43.32			43.32
7	R33-30-1	0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose	vnt.	3.0	23.94			23.94
Skyriuje 3					324.91		648.17	973.08
Viso žiniaraštyje 1					1370.59	6677.97	1535.07	9583.63
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						200.34		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							46.05	
Sezoniniai darbai 15.00% (407.17)					61.08			
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1370.59+61.08)					114.53			
Viso:					1546.20	6878.31	1581.12	10005.63
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1370.59+61.08+114.53)					479.32			
Statinio statybos išlaidos Viso:					2025.52	6878.31	1581.12	10484.95
Statyb vietės išlaidos 9.00%								943.65
Iš viso tiesioginės išlaidos								11428.60
Pridėtinės išlaidos 30.00%(1370.59+61.08+114.53)								463.86
Pelnas 5.00%(11428.60+463.86)								594.62
Iš viso netiesioginės išlaidos								1058.48
					Bendra vertė be PVM			12487.08
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								2622.29
					Bendra vertė su PVM			15109.37

Sudarė :E.Mažrimas
/Pavardė/