

SUDERINTA:

OBJEKTAS:

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU:

UŽSAKYMO NUMERIS:

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

ĮMONĖS KODAS:

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė VILNIAUS MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLAS**Statinsys Švarno g. apšvietimo tinklo projektas****Žiniaraštis Švarno g. apšvietimo įrengimas**

2025.10.22

Suma žiniaraščiui

50454.17 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 DARBAI								
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams i-ii grupės grunte iki 1m gylio k3=0.0, k9=1.15	km	0,061	324,9			324,9
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams i-ii grupės grunte k3=0.0, k9=1.15	km	0,061	131,27			131,27
3	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais i-ii grupės grunte k3=0.0, k9=1.15	km	0,35	14,97		295,12	310,09
4	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kw(80aj) i-ii grupės grunte iš sankasos k3=0.0, k9=1.15	km	0,35			93,15	93,15
5	N1P-0406	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 2m, tranšėjos plotis iki 2m/PRIEDUOBIŲ KASIMAS k3=0.0, k9=1.15	100m3	0,075	226,44			226,44
6	N1P-0707	TRANŠĖJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS GRUNTU RANKINIŲ BŪDU, kai gruntas II grupės/PRIEDUOBIŲ UŽPYLIMAS K3=0.0, K9=1.15	100m3	0,075	80,7			80,7
7	N1P-0103	GRUNTO KASIMAS 0,25M3 KAUŠO TALPOS EKSNAVATORIUMI, SUVERČIANT GRUNTĄ Į SANKASĄ, kai gruntas II grupės/PRIEDUOBIŲ KASIMAS K3=0.0, K9=1.15	100m3	0,15	1,75		41,11	42,86
8	N1P-0701	TRANŠĖJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS GRUNTU IŠ SANKASOS EKSNAVATORIUMI, kai kaušo talpa 0,25m3/PRIEDUOBIŲ UŽPYLIMAS K3=0.0, K9=1.15	100m3	0,15			26,56	26,56
9	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm k3=0.0	100m	4,11	541,29			541,29
10	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k3=0.0, k9=1.15	km	0,411	15,51			15,51
11	N21-25	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose ,laidadėžėse, kai kabelio masė iki 6kg k3=0.0	100m	0,03	9,96		1,55	11,51

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
12	N21-25	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 6kg/TIESIMAS KONSTRUKCIJA k3=0.0	100m	0,05	16,6		2,58	19,18
13	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg k3=0.0	100m	5,86	1507,6		138,3	1645,9
14	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg/TIESIMAS KONSTRUKCIJOJE (ATRAMOJE) k3=0.0	100m	0,51	131,21		12,04	143,25
15	N57P-6318	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m k3=0.0	vnt.	18,0	386,14		304,59	690,73
16	N57P-6320	Cinkuotų gembų montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių, kai gembės lenktos k3=0.0	vnt.	18,0	194,39		299,92	494,31
17	N21-383	Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 70 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos k3=0.0	vnt	18,0	1088,64			1088,64
18	N21-174	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius k3=0.0	100m	2,16	179,22			179,22
19	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų k3=0.0	vnt.	18,0	582,08		777,29	1359,37
20	N21P-0161	Kabelių vienviečių gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 16 mm2 k3=0.0	100vnt	0,2	46,4			46,4
21	N21P-0404	Laidų ir kabelių gyslų galų paruošimas, antgalių užpresavimas ir prijungimas prie aparatų gnybtų, kai laidų ir kabelių gyslų skerspjūvio plotas daugiau 2,5 mm2 iki 4,0 mm2 k3=0.0	100vnt	0,18	20,25			20,25
22	R21-149	Gatvių apšvietimo gyvsidabrio arba natrio lempų keitimas/VALDIKLIŲ MONTAVIMAS k3=0.0	vnt	18,0	85,34		128,43	213,77
23	N21-601	Iki 1000 v įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas k3=0.0	vnt.	38,0	534,28			534,28
24	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio k3=0.0	kompl.	18,0	439,29		87,48	526,77
25	N1-360	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k3=0.0, k9=1.15	100m2	4,11	576,32			576,32
26	R33-489	Atramų numeravimas (atrama)/atramų numeravimo atnaujinimas k3=0.0	vnt	18,0	67,93			67,93
27	D1-637	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas k3=0.0	vnt.	19,0	26,71			26,71

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
28	N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k1=1.3, k3=0.0, k9=1.15	100m3	0,01	27,7			27,7
29	N1-308	Tranšėjų,iškasy ir duobių užpylimas ii grupės gruntu rankiniu būdu k3=0.0, k9=1.15	100m3	0,01	10,47			10,47
30	N21-457	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas k3=0.0	vnt	1,0	309,32		32,51	341,83
31	N21-281	Laidų ir kabelių vienviečių iki 35 mm2 skersp.gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų k3=0.0	100vnt	0,16	44,09			44,09
32	N21-282	Laidų ir kabelių vienviečių iki 50 mm2 skersp.gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų k3=0.0	100vnt	0,04	12,15			12,15
33	D1-375	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas)	vnt	19,0	285,38			285,38
34	D1-397	Iki 1 kv įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija)	vnt	19,0	142,69			142,69
35	N33-91	Traversų, tvirtinimo detalių, izoliatorių ir kt. medžiagų išvežiojimas trasoje automašina k3=0.0	t	3,8	393,89		628,5	1022,39
Skyriuje 1					8454,88		2869,13	11324,01
2 MEDŽIAGOS								
1	11007	Pamatas su sandarinimo žiedu 5-6m	vnt	18,0		765,54		765,54
2	22020	Kūginis cink. ir dažytas šviest. stulpas įleidžiamas į pamatą 6,0m RAL9004	vnt.	18,0		3325,68		3325,68
3	88001020	Užmaunama gembė H-1,5 m, L-1 m	vnt.	18,0		1215,9		1215,9
4	41105	Šviestuvai LED 23W K 3000 RAL9004	vnt.	18,0		2256,66		2256,66
5	109018	Šviestuvų individualaus valdymo valdiklis: RF ZHAGA	vnt	18,0		1728,0		1728,0
6	62002	Kabelis alium AXMK 4X25 0,6/1 kV	m	637,0		1172,08		1172,08
7	62003	Kabelis AXMK 4x35 0.6/1kV	m	8,0		16,4		16,4
8	63001	Kabelis CYKY 3x1,5 450/750V (100m)	m	216,0		116,64		116,64
9	65017	Vamzdis gofr. D75/62,7 750N raudonas su mova (6m)	m	411,0		415,11		415,11
10	69043	Signalinė juosta "Dėmesio kabelis"	m	411,0		94,53		94,53
11	73015	Termo pirštinė 1kV SEH 4/35-15 6-35mm	vnt.	36,0		53,64		53,64
12	73061	Termo pirtinės SEH4/35-150mm2	vnt	2,0		8,4		8,4
13	74010	Saugikline LFB16 su 6A saugikliu	vnt	18,0		159,48		159,48
14	73073	Gnybtas MAS 502 pilkas	vnt.	54,0		159,84		159,84
15	73074	Gnybtas MAS 503B mėlynas	vnt.	18,0		66,96		66,96
16	74057	Strypas 14.2/1500mm Cu-0.25 konusinis (5) 1.5M58	vnt.	95,0		711,55		711,55
17	74008	Mova įžeminimo strypui 14.2 mm konusine	vnt.	76,0		288,8		288,8
18	74054	Įžeminimo laidas su antgal. KA gnybtams H07V-K16/37/8	vnt	19,0		105,07		105,07
19	74071	Greito sujungimo jungtis 8 mm vielai 40x40 mm	vnt.	19,0		11,02		11,02

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
20	74066	Įžeminimo sujungimo gnybtas	vnt.	19,0		55,1		55,1
21	74068	Įžeminimo šunta D8.0mm 5,50m	vnt	19,0		128,63		128,63
22	74055	Antikoroziinė juosta įžemin.h-50 mm. L-10 m.	vnt	2,0		6,6		6,6
23	107006	Spinta MP II su 1 kontaktoriumi ir 6 fideriais	vnt	1,0		3100,0		3100,0
24	69045	Kabelio žymėjimo lentelė 50x60	vnt	38,0		4,56		4,56
25	69046	Surišimo juostelės 100x2,5mm baltos	vnt.	38,0		0,38		0,38
26	88001019	Lipdukas "Atsargiai, elektros smūgio pavojus"	vnt.	19,0		3,42		3,42
Skyriuje 2						15969,99		15969,99
3 PASLAUGOS								
1	88001012	Elektros kabelio išpildomoji geodezinė nuotrauka iki 1000 m	vnt	1,0		245,0		245,0
2	88001004	Inžinerinių tinklų atstovo iškvietimas į vietą	kompl.	1,0		100,0		100,0
3	88001014	Elektros kabelio ir atramų koordinuotų taškų nužymėjimas	kompl.	1,0		200,0		200,0
4	88001015	Apšviestumo matavimai	kompl.	1,0		490,0		490,0
5	88001017	Vamzdžio d110 klojimas betranšėjiniu būdu	m	175,0		2975,0		2975,0
6	88001018	Vamzdis d110 mm	m	175,0		1032,5		1032,5
7	88001021	ESO prisijungimo darbai	kompl.	1,0		500,0		500,0
Skyriuje 3						5542,5		5542,5
Viso žiniaraštyje 1					8454,88	21512,49	2869,13	32836,5
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						645,37		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							86,07	
Sezoniniai darbai 15.00% (1410.03)						211,5		
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(8454.88+211.50)						693,31		
						9359,69	22157,86	2955,2
Soc.draudimo išlaidos 1.77%(8454.88+211.50+693.31)						165,67		34472,75
Statinio statybos išlaidos						9525,36	22157,86	2955,2
Statybvietės išlaidos 9.00%								3117,46
Iš viso tiesioginės išlaidos								37755,88
Pridėtinės išlaidos 20.90%(8454.88+211.50+693.31)								1956,18
Pelnas 5.00%(37755.88+1956.18)								1985,6
Iš viso netiesioginės išlaidos								3941,78
						Bendra vertė be PVM		41697,66
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								8756,51
						Bendra vertė su PVM		50454,17

Penkiasdešimt tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 17 ct.

Sudarė : O. Košeleva

/Pavardė/